

Bauprojekt

Ausbau Seewenweg

Wasserleitung
Kanalisation

Masstab 1:500

Plan Nr. 086.06.0364 - 3/A
11. April 2024

Erstellt: NSA, Geprüft: RSC, Freigabe: RSC
S:\086\06\0364\10_CAD\1_4_A_Sit_500.2d

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG | Tel. +41 (0)61 935 10 20 | info@sutter-ag.ch | www.sutter-ag.ch
Standorte BL ▶ Arboldswil - Laufen - Liestal - Reinach | Standort SO ▶ Nunningen

Legende:

- | | |
|---|-----------------------|
|  | Kanalisationsersatz |
|  | Pumpenschacht neu |
| | Kanalsanierungen |
|  | Wasserleitung neu |
|  | Druckreduzierung neu |
|  | Gewässerschutzzone Sm |

- ### Neue Wasserleitung
- Wasserleitung
PE NW = 125/102.2 mm
L= ca. 698 m
 - Wasserleitung
PE NW = 160/130.8 mm
L= ca. 20 m
 - Wasserleitung Rüteliweg
PE NW = 160/130.8 mm
L= ca. 64 m
 - Wasserleitung Nettenbergweg
PE NW = 160/130.8 mm
L= ca. 430 m
 - Wasserleitung 2698 / 2699
PE NW = 160/130.8 mm
L= ca. 101 m
 - Hydrantenanschlüsse L= 11m
 - Hydrantenanschlüsse L= 11m
 - Hausanschlüsse
PE NW = 40/32.6 mm
L= ca. 50.00 m
 - Hydrantenanschlüsse
PE NW = 125/102.2 mm
L= ca. 10.00 m

